CONSOLIDAMENTO SPONDA DEL TOCE PER PROTEZIONE PISTA CICLO PEDONALE

Fine lavori febbraio 2023

“In seguito all’evento meteorologico straordinario del 2 ottobre 2020 – segnala il sindaco di Verbania Silvia Marchionini - la sponda sinistra orografica del fiume Toce per un lungo tratto posto in prossimità della pista ciclopedonale Fondotoce-Gravellona Toce, a monte del viadotto della SS n. 33, ha subito un’erosione spondale con conseguente arretramento del ciglio della scarpata originaria. Per questo siamo intervenuti, con il reperimento delle risorse e in questi sono stati ultimati gli interventi di ripristino, con un costo di **70 mila euro.**

“L’evento – segnala l’assessore all’ambiente Giorgio Comoli - poteva interferire con il tracciato della ciclopedonale in caso di ulteriori arretramenti di origine erosiva, ed è per questo che si è intervenuti con un’opera di rimodellamento del tratto di sponda eroso con la sua contestuale stabilizzazione e, a seguire, il rinverdimento finale per prevenire possibili futuri arretramenti del ciglio.

Il tratto di sponda interessato dal dissesto longitudinale ha uno sviluppo complessivo di circa 185 metri.

Gli interventi fatti hanno visto la posa anche di gabbioni composti da elementi a maglia metallica a tripla zincatura, privi di rivestimento plastico, riempiti con materiale lapideo a superficie scabra di media pezzatura, con un rivestimento spondale leggero costituito da “materassi reno”, riempiti di pietrame a superficie scabra di origine porfirica da cava autorizzata”.

Opere pubbliche completate Città di Verbania 2019/2024

Foto prima e dopo l'intervento

@comunediverbania

@CittadiVerbania

@viviverbania

@VerbaniaMinforma

CITTÀ DI VERBANIA

https://www.comune.verbania.it/Argomenti/Territorio/Lavori-pubblici